

Działka należąca do Gminy Miejskiej Ciechanów - nr ew. dz. 30-1648/10.  
Zakres (na odc. P1 - pkt. A) objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę  
złożonym do Starosty Ciechanowskiego.


Teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 615 (ul. Sienkiewicza w Ciechanowie) - nr ew. dz. 30-79/9  
Zakres (na odc. pkt. A - S1istn.) objęty zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających  
pozwolenia na budowę złożonym do Wojewody Mazowieckiego.

SKALA

1:100

1:250

teren istniejący  
teren projektowany



1.	RZĘDNA TERENU PROJ.	122,08					
2.	RZĘDNA TERENU ISTN.	121,92					
3.	RZĘDNA DNA PRZEWODU	115,89					
4.	ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	6,19					
5.	MATERIAŁ, ŚREDNICE		PP 315 (SN10)				
6.	ODLEGŁOŚCI						
7.	PIKIETAŻ	0,0					
8.	OZNACZENIA						
9.							

p.p. = 108,00

Proj. przepompownia P1 z polimerobetonu Ø2500

Granica pomiędzy pasem drogowym drogi wojewódzkiej DW 615 a działką miejską

Proj. studnia rewizyjna z kęgów żelbetonowych Ø1200

Podsyпка żwirowa lub żwirowo-tłuczniowa zagęszczona do wartości wskaźnika Wz=1,00 o wym. 2,0m\*2,0m i grubości 15cm.

Podsyпка cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 (o wytrzymałości 15 MPa lub płyta betonowa z betonu C12/15 wylewana na mokro). o wym. 2,0m\*2,0m i grubości 15cm.

Istn. studnia rewizyjna z kęgów żelbetonowych Ø1200 - do wymiany

Podsyпка żwirowa lub żwirowo-tłuczniowa zagęszczona do wartości wskaźnika Wz=1,00 o wym. 2,0m\*2,0m i grubości 15cm.

Podsyпка cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 (o wytrzymałości 15 MPa lub płyta betonowa z betonu C12/15 wylewana na mokro). o wym. 2,0m\*2,0m i grubości 15cm.

**BIURO PROJEKTÓW JM**

BIURO PROJEKTÓW JM  
DARIUSZ MACHOWSKI  
06-406 OPINOGÓRA GÓRNA  
UL. DĘBOWA 2 B,  
CHRZANÓWEK  
TEL. 608 098 950

NIP 566-101-35-97  
REGON 130127464

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**

PROJEKT: <b>MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE (WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ)</b>			
INWESTOR: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w CIECHANOWIE Spółka z o.o. UL. GOSTKOWSKA 81, 06-400 CIECHANÓW			
STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	SKALA: <b>1:100 / 1:250</b>	
RYSUNEK: <b>PROFIL PODŁUŻNY GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</b>		NUMER RYSUNKU: <b>2.</b>	
PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI upr. nr Wa-500/01		SPRAWDZIŁ:	

DATA: LUTY 2017 R.